



ООО "КОМФОРТПАРКИНГ"  
 115191, Москва, ул. Василия Петушкова, д.3, офис 344  
 тел. +7 (495) 181-59-30; e-mail 444@comfort-parking.ru  
<http://комендант24.рф>

"УТВЕРЖДАЮ"

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 \_\_\_\_\_ 2022 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор  
 ООО "КОМФОРТПАРКИНГ"  
 Коротков Р.В.  
 2022 г.

Договор, Заявка № \_\_\_\_\_

**СМЕТА № 1901221714 от 19.01.2022г.  
 на монтажные и пуско-наладочные работы системы СКУД и СОГ на**

Объект: *г. Москва, ул. Ляпидевского, д. 10*

Итого по смете: **79 980**

№	Наименование	Един. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	Примечания
<b>Раздел №1 "ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ"</b>						
1	Тумба откатного шлагбаума в комплекте с направляющими роликами, размер 1250x500x1250мм, защитный кожух, порошковая окраска. Ш1250-Т-1	компл.	1	42 200	42 200	
2	Синхронизируемые фотоэлементы Nice Medium ЕРМВ	компл.	1	3 000	3 000	
3	Стойка для панели вызова диспетчера СЧ-Б бетонированная (труба d48мм, h1600мм, площадка 80x80мм, поле 170x190мм, порошковая окраска, цвет оранжевый)	шт.	1	3 280	3 280	
4	Пескобетон М300 (40 кг/упак)	упак.	3	210	630	
5	Цемент М500 (40 кг/упак)	упак.	1	320	320	
6	Пластификатор	литр	1	210	210	
7	Противоморозная добавка, 1л	литр	1	340	340	
<b>Итого по оборудованию и материалам:</b>					<b>49 980</b>	
8	Транспортные расходы в пределах МКАД		1	5 000	5 000	
<b>Итого по разделу №1</b>					<b>54 980</b>	
<b>Раздел №2 "МОНТАЖНЫЕ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ"</b>						
9	Выезд 1-го специалиста в пределах МКАД, составление проектно-сметной (ПСД) и исполнительной документации (ИД)	шт.	1	2 800	2 800	
10	Демонтаж, монтаж шлагбаума откатного	шт.	1	11 300	11 300	
11	Расключение, подключение силовой линии	компл.	1	1 400	1 400	
12	СМР опоры стрелы ШБ, ФЭ, ВП/СЧ, в т.ч ловителя, затягивание и маркировка СЛ, демонтаж и уборка мусора	шт.	1	1 400	1 400	
13	СМР и ПНР фотоэлемента (ФЭ), в т.ч. диагностика, подключение и маркировка СЛ, демонтаж	компл.	1	2 100	2 100	
14	Ремонт стрелы откатного шлагбаума	нормо-час	4	1 400	5 600	
15	СМР по штроблению и бетонированию дорожного покрытия глубиной до 150мм, в т.ч. монтаж СЛ, демонтаж и уборка мусора	м	1	400	400	
<b>Итого по разделу №2</b>					<b>25 000</b>	
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>					<b>79 980</b>	

"СОГЛАСОВАНО"  
 Главный инженер

"СОГЛАСОВАНО"